



Nutzung der Halle	Modul- und Containerbau
Auftraggeber	Marti Bauunternehmung AG
Ausführung	2. Quartal 2013
Gesamtfläche	7.200 m ²
Bodensystem	Condulith Premium (ohne Schnittfugen)
Bewehrung	Stahlfaserbewehrung
Fugensystem	Fugenprofil Con KS 170+
Oberflächenvergütung	micro-Hartstoffschicht (Hartbeton) frisch in frisch