



Nutzung der Halle	Lager
Auftraggeber	Rhenus Schaffhausen
Ausführung	3. Quartal 2014
Gesamtfläche	7.400 m <sup>2</sup>
Bodensystem	Condulith Premium (ohne Schnittfugen) mit Fußbodenheizung
Bewehrung	Stahlfaserbewehrung
Fugensystem	Fugenprofil Con KS und Sinusfugenprofil KSTDS
Oberflächenvergütung	Hartstoffschicht nach DIN mit 8mm